
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokrycia dachu
ADRES INWESTYCJI: Wałcz, ul. OKULICKIEGO 32
NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Wałcz
ADRES INWESTORA: PLAC WOLNOŚCI 1

BRANŻE: dekarские

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
GRZEGORZ PALUSZKIEWICZ

DATA OPRACOWANIA: 30.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
30.06.2026

Data zatwierdzenia

ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH
OKULICKIEGO 32

- rozbiórka i utylizacja onduliny
- rozbiórka rynien łat, kontrłat, foli, blacharek, kominów
- foliowanie, łacenie
- podbitki
- 2 x okno dachowe
- 1 x wylaz dachowy
- położenie blachodachówki kolor ceglasty mat
- ławy kominarskie
- rusztowanie z zajęciem chodnika

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	analiza własna	Rozebranie pokrycia z Onduliny nie nadających się do użytku	m2		
		230	m2	230,000	
				RAZEM	230,000
2		Przygotowanie i wywóz z utylizacją mat. z rozbiorłki	m2		
		230	m2	230,000	
				RAZEM	230,000
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych i sztucerów z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
5	wycena własna	Rozebranie łączenia (łat i kontrłat, folii dachowej)	m2		
		230	m2	230,000	
				RAZEM	230,000
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
7	KNR 0-15II 0517-01	ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii dachowej- membrana dachowa	m2		
		230	m2	230,000	
				RAZEM	230,000
8	KNR 0-15II 0517-02	przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2		
		230	m2	230,000	
				RAZEM	230,000
9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
10	NNRNKB 202 0518-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
11	NNRNKB 202 0520-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy okrągłych o śr. 12 cm	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
12	KNR-W 2-02 20203-02	podbitka drewniana z desek 25 mm	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
13	KNR-W 2-02 20203-03	Malowanie podbitki impregatem do drewna	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
14	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie wylazu w połaci dachowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową na łątach	m2		
		230	m2	230,000	
				RAZEM	230,000
17	NNRNKB 202 0539-04 analogia	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż ław kominiarskich	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		35 * 15	m2	525,000	
				RAZEM	525,000
19		Zajęcie chodnika 120 mb, projekt organizacji ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20		Naprawa więźby dachowej- do bicia desek 30 szt x 6,0 mb	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Obmiar	3
Spis treści	5

